

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1405F KŁODAWA - LIPY (ODCINEK ŁOSNO - LIPY)					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		1,232	
D-01.02.02	Usunięcie humusu z wywozem na odkład	m ³		492,8	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową	m ²		3696	
D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni betonowej/bitumicznej	m ²		6776	
2	ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01.	Wykonanie wykopów z transportem na odkład	m ³		985,6	
D-02.03.01.	Wykonanie nasypów z transportem z dokopu	m ³		3510,4	
3	PODBUDOWY				
D-04.07.01a.	Podbudowa z AC16P gr. 5 cm - poszerzenia	m ²		4312	
D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 cm - poszerzenia	m ²		4312	
D-04.05.01.	Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm - poszerzenia	m ²		4312	
4	NAWIERZCHNIE				
D-05.03.13a.	Warstwa ścieralna z SMA11 gr. 4 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01.)	m ²		6776	
D-05.03.05b.	Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01)	m ²		7084	
D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z AC16W gr. min. 3 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01)	Mg		847	
D-05.03.26.	Ułożenie geosyntetyku - siatka z włókna szklanego wstępnie przesączona asfaltem bez węzłów sztywnych, przy wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz 100/100kN/m	m ²		3600	
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.03.01	Humus, z obsianiem trawą przy gr. humusu 10 cm	m ²		2464	
D-06.03.01A.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów	m ²		739,2	
D-04.04.02A.	Pobocza z destruktu gr. 15 cm	m ²		2464	
				KOSZTY OGÓŁEM (netto)	
				KOSZTY OGÓŁEM (brutto)	