



**ARCHITEKT MARCIN GEDROWICZ**

Gorzów Wlkp. Ul. Lokietka 26/8 tel.504 030 026 , giedrowicz@op.pl

---

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny  
ADRES INWESTYCJI: ul. Stawna 40, Kamień Wielki  
dz. nr 288 obręb Kamień Wielki  
NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.  
ADRES INWESTORA: ul. Józefa Pankiewicza 5-7  
66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻE: Architektoniczno - Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Architektoniczno - Budowlana Łukasz Soluch

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Architektoniczno - Budowlana mgr inż. Michał Kruczkowski

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2019



---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny</b>					
<b>1</b>		<b>BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>			
<b>1.1</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		17,39	m	17,390	
				RAZEM	<b>17,390</b>
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		poz.1 * 0,5	m2	8,695	
				RAZEM	<b>8,695</b>
3 d.1.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.2	m2	8,695	
				RAZEM	<b>8,695</b>
4 d.1.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.1	m	17,390	
				RAZEM	<b>17,390</b>
5 d.1.1	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		poz.2	m2	8,695	
				RAZEM	<b>8,695</b>
6 d.1.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.6	m2	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
8 d.1.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		483,00	m2	483,000	
				RAZEM	<b>483,000</b>
9 d.1.2	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z rusztem	m2		
		505,92	m2	505,920	
				RAZEM	<b>505,920</b>
10 d.1.2	KNR 4-04 0105-08 analogia	Rozebranie ścianek z działowych grubości do 8 cm	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	<b>17,400</b>
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,50 * (33,65 + 14,50) * 2	m2	337,050	
				RAZEM	<b>337,050</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie części elewacji wraz ociepleniem - pod nową klatkę schodową	m2		
		$7,3 * 8,4 + 2,25 * 3,5$	m2	69,195	
				RAZEM	<b>69,195</b>
13 d.1.2	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego parteru - do odtworzenia (podłączenie pionów)	m2		
		$(2,24 + 6,78 + 1,01 + 3,06) * 1$	m2	13,090	
				RAZEM	<b>13,090</b>
14 d.1.2	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
15 d.1.2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
<b>1.3</b>		<b>DOBUDOWANA KLATKA SCHODOWA</b>			
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3		
		$3,22 * 0,80 * 1,0 * 2 + 4,05 * 0,60 * 0,60 + 2,52 * 0,60 * 1,0 + 9,70 * 0,80 * 1,0$	m3	15,882	
				RAZEM	<b>15,882</b>
17 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		$0,70 * 0,15 * (4,05 + 1,47 + 2,52) + 0,90 * 0,15 * (2,42 * 2 + 7,65)$	m3	2,530	
				RAZEM	<b>2,530</b>
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		$1,07 / 1000 * ((2,42 + 0,40) * 3 + 6,85 + 2,17)$	t	0,019	
				RAZEM	<b>0,019</b>
19 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		$3,55 / 1000 * ((2,42 + 0,40) * 3 + 6,85 + 2,17)$	t	0,062	
				RAZEM	<b>0,062</b>
20 d.1.3	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,60 * 0,40 * (4,05 + 1,47 + 2,52)$	m3	1,930	
				RAZEM	<b>1,930</b>
21 d.1.3	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,80 * 0,40 * (2,42 * 2 + 7,65)$	m3	3,997	
				RAZEM	<b>3,997</b>
22 d.1.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		$1,0 * 0,25 * (4,05 + 2,52 * 3 + 9,70)$	m3	5,328	
				RAZEM	<b>5,328</b>
23 d.1.3	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2		
		$(4,05 + 2,52 * 3 + 9,70) * (0,80 + 0,25)$	m2	22,376	
				RAZEM	<b>22,376</b>
24 d.1.3	KNR-W 2-02 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0 * 2 * (4,05 + 2,52 * 3 + 9,70)	m2	42,620	
				RAZEM	<b>42,620</b>
25 d.1.3	KNR-W 2-02 0601-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		poz.24	m2	42,620	
				RAZEM	<b>42,620</b>
26 d.1.3	KNR-W 2-02 0109-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		2,91 * 3,0 - 1,50 * 2,10 + 2,18 * (3,0 + 3,50) * 0,5 + 2,94 * 2 * 7,50 + 7,21 * 8,50 - 1,50 * 2,10 - 1,50 * 1,50	m2	112,650	
				RAZEM	<b>112,650</b>
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		2,91 * 3,0 - 1,50 * 2,10 + 2,18 * (3,0 + 3,50) * 0,5 + 2,94 * 2 * 7,50 + 7,21 * 8,50	m2	118,050	
				RAZEM	<b>118,050</b>
28 d.1.3	KNR 0-33 0105-03 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		poz.26	m2	112,650	
				RAZEM	<b>112,650</b>
29 d.1.3	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
		15,15	m	15,150	
				RAZEM	<b>15,150</b>
30 d.1.3	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian	m2		
		poz.29 * 0,4	m2	6,060	
				RAZEM	<b>6,060</b>
31 d.1.3	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2		
		1,62 * 1,20	m2	1,944	
				RAZEM	<b>1,944</b>
32 d.1.3	KNR 2-02 0505-06	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej	m2		
		1,80 * 1,50	m2	2,700	
				RAZEM	<b>2,700</b>
33 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
		1,82 / 1000 * ((2,42 + 0,40) * 3 + 6,85 + 2,17)	t	0,032	
				RAZEM	<b>0,032</b>
34 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		3,55 / 1000 * ((2,42 + 0,40) * 3 + 6,85 + 2,17)	t	0,062	
				RAZEM	<b>0,062</b>
35 d.1.3	KNR-W 2-02 0212-12	wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3		
		9,51 * 0,25 * 0,25 + 2,91 * 0,25 * 0,25 * 3 + 6,85 * 0,25 * 0,25 + 3,06 * 0,25 * 0,25 * 2	m3	1,951	
				RAZEM	<b>1,951</b>
36 d.1.3	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.3	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
38 d.1.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,80 * 2 + 2,10 * 2 * 2	m	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
39 d.1.3	KNR-W 2-02 0401-04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 10.5 m	m2		
		3,50 * 4,0 * 2 + 3,50 * 2,50	m2	36,750	
				RAZEM	<b>36,750</b>
40 d.1.3	KNR 0-21 4007-03 analogia	Płyty OSB	m2		
		poz.39	m2	36,750	
				RAZEM	<b>36,750</b>
41 d.1.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.39	m2	36,750	
				RAZEM	<b>36,750</b>
42 d.1.3	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m2		
		4,0 * 0,55 * 2 + 2,50 * 0,45 + 4,0 * 2 * 0,45 * 2	m2	12,725	
				RAZEM	<b>12,725</b>
43 d.1.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		3,50 * 3	m	10,500	
				RAZEM	<b>10,500</b>
44 d.1.3	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 150 mm	m		
		8,0 * 2 + 3,50	m	19,500	
				RAZEM	<b>19,500</b>
45 d.1.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
46 d.1.3	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa	m2		
		poz.45	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
47 d.1.3	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2 rzutu		
		6,62 * 2,70	m2 rzutu	17,874	
				RAZEM	<b>17,874</b>
48 d.1.3	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m2 rzutu		
		poz.47	m2 rzutu	17,874	
				RAZEM	<b>17,874</b>
49 d.1.3	KNR-W 2-02 0219-07	Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0 * 0,20 * 0,30 * 2	m3	0,360	
				RAZEM	<b>0,360</b>
50 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,50	t	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
51 d.1.3	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m		
		9,20	m	9,200	
				RAZEM	<b>9,200</b>
52 d.1.3	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
53 d.1.3	KNR-W 2-02 1035-03	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 mm z drewna iglastego	m		
		17,20	m	17,200	
				RAZEM	<b>17,200</b>
54 d.1.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		25,0 * 0,15	m3	3,750	
				RAZEM	<b>3,750</b>
55 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
56 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m2		
		23,76	m2	23,760	
				RAZEM	<b>23,760</b>
57 d.1.3	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		18,32	m2	18,320	
				RAZEM	<b>18,320</b>
58 d.1.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		5,44	m2	5,440	
				RAZEM	<b>5,440</b>
59 d.1.3	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		1,2 * 22 + 6,62 * 2 + 2,70 * 2 * 2 + 2,11 * 2	m	54,660	
				RAZEM	<b>54,660</b>
60 d.1.3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		54,66	m	54,660	
				RAZEM	<b>54,660</b>
61 d.1.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		2,11 * 3,50 * 2 + 2,70 * 3,50 * 3 + 6,22 * 8,5 * 2 + 2,70 * 8,5 * 2	m2	194,760	
				RAZEM	<b>194,760</b>



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.3	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		18,32	m2	18,320	
				RAZEM	<b>18,320</b>
63 d.1.3	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		poz.62 + poz.58	m2	23,760	
				RAZEM	<b>23,760</b>
64 d.1.3	KNR-W 2-02 1017-02 analogia	Klapy dymowe pow. czynna-1,03	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
65 d.1.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	<b>2,250</b>
66 d.1.3	KNR 2-02 0129-02 analogia	Osadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
67 d.1.3	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - płytki ceramiczne	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
68 d.1.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		1,5 * 2,1 * 2	m2	6,300	
				RAZEM	<b>6,300</b>
69 d.1.3	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	<b>1,890</b>
<b>1.4</b>		<b>SZYB WINDY</b>			
70 d.1.4	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m2		
		3,20 * 2 * 2	m2	12,800	
				RAZEM	<b>12,800</b>
71 d.1.4	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2		
		1,93 * 7,20 * 2 + 3,50 * 0,60 + 3,50 * 2,43 - 1,50 * 2,10	m2	35,247	
				RAZEM	<b>35,247</b>
72 d.1.4	KNR-W 7-02 0215-08 analogia	Dostawa i montaż windy o udźwigu do 315 kg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.5</b>		<b>PARTER</b>			
73 d.1.5	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy odtworzenie	m2		
		poz.13	m2	13,090	



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,090
<b>1.6</b>		<b>PIĘTRO</b>			
<b>1.6.1</b>		<b>ELEMENTY WSPÓLNE</b>			
74 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.8	m2	483,000	
				RAZEM	483,000
75 d.1.6. 1	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		poz.8	m2	483,000	
				RAZEM	483,000
76 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.8	m2	483,000	
				RAZEM	483,000
77 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.8	m2	483,000	
				RAZEM	483,000
78 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm - pod ściany piętra	kg		
		0,56 * (32,57 + 33,65 + 2,82 + 2,44 + 4,90 + 6,47 + 4,90 + 1,69 + 3,47 + 2,52 + 0,64 + 6,47 + 2,58 + 2,57 + 2,87 + 4,90 + 6,47 + 4,90 + 2,33 + 2,82 + 3,74 + 4,45 + 2,18 + 2,18 + 1,15 + 2,01 + 2,30 + 3,13 + 4,96 + 6,47 + 4,96 + 2,76 + 2,78 + 6,47 + 3,90 + 3,65 + 2,58 + 6,47 + 4,95 + 2,60 + 2,77)	kg	116,726	
				RAZEM	116,726
79 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm - pod ściany piętra	kg		
		3,55 * (32,57 + 33,65 + 2,82 + 2,44 + 4,90 + 6,47 + 4,90 + 1,69 + 3,47 + 2,52 + 0,64 + 6,47 + 2,58 + 2,57 + 2,87 + 4,90 + 6,47 + 4,90 + 2,33 + 2,82 + 3,74 + 4,45 + 2,18 + 2,18 + 1,15 + 2,01 + 2,30 + 3,13 + 4,96 + 6,47 + 4,96 + 2,76 + 2,78 + 6,47 + 3,90 + 3,65 + 2,58 + 6,47 + 4,95 + 2,60 + 2,77)	kg	739,962	
				RAZEM	739,962
80 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		((32,57 + 33,65 + 3 * 6,47 + 3 * 6,47 + 2,01) * 3) - (9 * (1,02 * 2,16))	m2	301,321	
				RAZEM	301,321
81 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02	m2		
	pom. 1	3 * (2,82 + 2,44 + 4,90) - 1,02 * 2,16	m2	28,277	
	pom. 2	3 * (4,90 + 3,47 + 2,52) - 1,02 * 2,16	m2	30,467	
	pom. 3	3 * (2,57 + 2,87 + 4,90) - 1,02 * 2,16	m2	28,817	
	pom. 4	3 * (4,90 + 2,82 + 2,33) - 1,02 * 2,16	m2	27,947	
	pom. 5	3 * (2,77 + 2,60 + 4,95) - 1,02 * 2,16	m2	28,757	
	pom. 6	3 * (2,78 + 2,76 + 4,96) - 1,02 * 2,16	m2	29,297	

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 7	3 * (4,96 + 3,13 + 2,30) - 1,02 * 2,16	m2	28,967	
	pok.	3 * (3,90 + 3,65)	m2	22,650	
	spokaiń/gabinet nr 1				
	gabinet nr 2 / wc	3 * (4,45 + 2,18 + 2,18 + 1,15) - 1,02 * 2,16 * 2 - 0,92 * 2,16 * 2	m2	21,499	
	komunikacja	3 * (2,28 + 1,14)	m2	10,260	
				RAZEM	<b>256,938</b>
82 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		3 * (0,88 + 1,56 + 1,69 + 0,64 + 0,65)	m2	16,260	
				RAZEM	<b>16,260</b>
83 d.1.6. 1	KNR 9-01 0104-02 analogia	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr. 24 cm	m2		
		3 * (2,58 + 2,58)	m2	15,480	
				RAZEM	<b>15,480</b>
84 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły	m2		
		3,74 * 3	m2	11,220	
				RAZEM	<b>11,220</b>
85 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 0612-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - DOCIEPLENIE STROPU	m2		
		poz.8	m2	483,000	
				RAZEM	<b>483,000</b>
86 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 0612-04 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - DOCIEPLENIE STROPU Krotność = 2	m2		
		poz.85	m2	483,000	
				RAZEM	<b>483,000</b>
87 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym	m		
		1,50 * 3	m	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
<b>1.6.2</b>		<b>POMIESZCZENIE: KOMUNIKACJA</b>			
88 d.1.6. 2	KNR AT-43 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (kasetonowy); konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - sufit podwieszany z rozbiórki	m2		
		62,04	m2	62,040	
				RAZEM	<b>62,040</b>
89 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.88	m2	62,040	
				RAZEM	<b>62,040</b>
90 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 85,12 - 13 * 1,02 * 2,16	m2	226,718	
				RAZEM	<b>226,718</b>
91 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.90	m2	226,718	
				RAZEM	<b>226,718</b>
92 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Listwa ścienna odbojowa	m		
		5,88 + 5,32 + 7,72 + 4,49 + 3,80 + 4,77 + 0,68 + 7,67 + 7,57 + 4,48 + 5,71 + 0,57 + 4,36 + 5,50	m	68,520	
				RAZEM	<b>68,520</b>
93 d.1.6. 2	KNNR 4 0142-02 analogia	Szafki wnękowe elektryczne i RTV	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>1.6.3</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 1</b>			
1.6.3. 1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
94 d.1.6. 3.1	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		39,88	m2	39,880	
				RAZEM	<b>39,880</b>
95 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 38,01 - 2 * 1,02 * 2,16 - 2 * 1,50 * 1,50	m2	105,124	
				RAZEM	<b>105,124</b>
96 d.1.6. 3.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		5 * 3,0 + 6 * 1,50	m	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
97 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.94	m2	39,880	
				RAZEM	<b>39,880</b>
98 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.94 + poz.95	m2	145,004	
				RAZEM	<b>145,004</b>
99 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,90 * 0,6	m2	2,940	
				RAZEM	<b>2,940</b>
100 d.1.6. 3.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.94	m2	39,880	
				RAZEM	<b>39,880</b>
101 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
103 d.1.6. 3.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6.3. 2		WC			
104 d.1.6. 3.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
105 d.1.6. 3.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.104	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
106 d.1.6. 3.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,9 * 9,60 - 1,02 * 0,06	m2	8,579	
				RAZEM	8,579
107 d.1.6. 3.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.106	m2	8,579	
				RAZEM	8,579
108 d.1.6. 3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.104 + poz.106	m2	14,419	
				RAZEM	14,419
109 d.1.6. 3.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 9,60 - 1,02 * 2,10	m2	18,018	
				RAZEM	18,018
1.6.3. 3		WYPOSAŻENIE			
110 d.1.6. 3.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.1.6. 3.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
112 d.1.6. 3.3	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
113	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
d.1.6.3.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
114	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
d.1.6.3.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
115	wycena indywidualna	Meble kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
d.1.6.3.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
116	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
d.1.6.3.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
117	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
d.1.6.3.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
118	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
d.1.6.3.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
119	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
d.1.6.3.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
120	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
d.1.6.3.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.6.4</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 2</b>			
1.6.4.1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
121	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
d.1.6.4.1		39,22	m2	39,220	
				RAZEM	<b>39,220</b>
122	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
d.1.6.4.1		3 * 47,58 - 2 * 1,02 * 2,16 - 2 * 1,50 * 1,50	m2	133,834	
				RAZEM	<b>133,834</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.1.6. 4.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		15 * 3,0 + 6 * 1,50	m	54,000	
				RAZEM	<b>54,000</b>
124 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 121	m2	39,220	
				RAZEM	<b>39,220</b>
125 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 121 + poz. 122	m2	173,054	
				RAZEM	<b>173,054</b>
126 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,90 * 0,6	m2	2,940	
				RAZEM	<b>2,940</b>
127 d.1.6. 4.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz. 121	m2	39,220	
				RAZEM	<b>39,220</b>
128 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
129 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
130 d.1.6. 4.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
1.6.4. 2		WC			
131 d.1.6. 4.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	<b>5,840</b>
132 d.1.6. 4.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz. 131	m2	5,840	
				RAZEM	<b>5,840</b>
133 d.1.6. 4.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,9 * 9,60 - 1,02 * 0,06	m2	8,579	
				RAZEM	<b>8,579</b>



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.1.6. 4.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 133	m2	8,579	
				RAZEM	<b>8,579</b>
135 d.1.6. 4.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 131 + poz. 133	m2	14,419	
				RAZEM	<b>14,419</b>
136 d.1.6. 4.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 9,60 - 1,02 * 2,10	m2	18,018	
				RAZEM	<b>18,018</b>
1.6.4. 3		WYPOSAŻENIE			
137 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
138 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
139 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
140 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
141 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
142 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Meble kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
143 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
144 d.1.6. 4.3	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
d.1.6.4.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
d.1.6.4.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
d.1.6.4.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.5</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 3</b>			
1.6.5.1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
148	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
d.1.6.5.1		40,46	m2	40,460	
				RAZEM	40,460
149	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
d.1.6.5.1		3 * 38,50 - 2 * 1,02 * 2,16 - 3 * 1,50 * 1,50	m2	104,344	
				RAZEM	104,344
150	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1.6.5.1		5 * 3,0 + 9 * 1,50	m	28,500	
				RAZEM	28,500
151	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
d.1.6.5.1		poz.148	m2	40,460	
				RAZEM	40,460
152	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.1.6.5.1		poz.148 + poz.149	m2	144,804	
				RAZEM	144,804
153	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
d.1.6.5.1		4,90 * 0,6	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
154	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
d.1.6.5.1		poz.148	m2	40,460	
				RAZEM	40,460
155	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
156 d.1.6. 5.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
157 d.1.6. 5.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
1.6.5. 2		WC			
158 d.1.6. 5.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,83	m2	5,830	
				RAZEM	<b>5,830</b>
159 d.1.6. 5.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.158	m2	5,830	
				RAZEM	<b>5,830</b>
160 d.1.6. 5.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,9 * 9,59 - 1,02 * 0,06	m2	8,570	
				RAZEM	<b>8,570</b>
161 d.1.6. 5.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.160	m2	8,570	
				RAZEM	<b>8,570</b>
162 d.1.6. 5.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.158 + poz.160	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>
163 d.1.6. 5.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 9,59 - 1,02 * 2,10	m2	17,997	
				RAZEM	<b>17,997</b>
1.6.5. 3		WYPOSAŻENIE			
164 d.1.6. 5.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
165 d.1.6. 5.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		
d.1.6.5.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
167	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
d.1.6.5.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
168	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
d.1.6.5.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
169	wycena indywidualna	Meble kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
d.1.6.5.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
170	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
d.1.6.5.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
d.1.6.5.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
172	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
d.1.6.5.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
d.1.6.5.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
d.1.6.5.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.6</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 4</b>			
1.6.6.1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
175	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
d.1.6.6.1		35,53	m2	35,530	
				RAZEM	35,530
176	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 * 37,69 - 2 * 1,02 * 2,16 - 2 * 1,50 * 1,50	m2	104,164	
				RAZEM	<b>104,164</b>
177 d.1.6. 6.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		8 * 3,0 + 6 * 1,50	m	33,000	
				RAZEM	<b>33,000</b>
178 d.1.6. 6.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.175	m2	35,530	
				RAZEM	<b>35,530</b>
179 d.1.6. 6.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.175 + poz.176	m2	139,694	
				RAZEM	<b>139,694</b>
180 d.1.6. 6.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,90 * 0,6	m2	2,940	
				RAZEM	<b>2,940</b>
181 d.1.6. 6.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.175	m2	35,530	
				RAZEM	<b>35,530</b>
182 d.1.6. 6.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
183 d.1.6. 6.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
184 d.1.6. 6.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
1.6.6. 2		WC			
185 d.1.6. 6.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,83	m2	5,830	
				RAZEM	<b>5,830</b>
186 d.1.6. 6.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.185	m2	5,830	
				RAZEM	<b>5,830</b>
187 d.1.6. 6.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 9,59 - 1,02 * 0,06	m2	8,570	
				RAZEM	<b>8,570</b>
188 d.1.6. 6.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 187	m2	8,570	
				RAZEM	<b>8,570</b>
189 d.1.6. 6.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 185 + poz. 187	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>
190 d.1.6. 6.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 9,59 - 1,02 * 2,10	m2	17,997	
				RAZEM	<b>17,997</b>
1.6.6. 3		WYPOSAŻENIE			
191 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
192 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
193 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
194 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
195 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
196 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Mebłe kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
197 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
198 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
199 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
200 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
201 d.1.6. 6.3	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.6.7</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 5</b>			
1.6.7. 1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
202 d.1.6. 7.1	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		37,50	m2	37,500	
				RAZEM	<b>37,500</b>
203 d.1.6. 7.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 38,24 - 2 * 1,02 * 2,16 - 1,50 * 1,50 - 1,50 * 2,35	m2	104,539	
				RAZEM	<b>104,539</b>
204 d.1.6. 7.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		7 * 3,0 + 4 * 1,50 + 2 * 2,35	m	31,700	
				RAZEM	<b>31,700</b>
205 d.1.6. 7.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.202	m2	37,500	
				RAZEM	<b>37,500</b>
206 d.1.6. 7.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.202 + poz.203	m2	142,039	
				RAZEM	<b>142,039</b>
207 d.1.6. 7.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,83 * 0,6	m2	2,898	
				RAZEM	<b>2,898</b>
208 d.1.6. 7.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.202	m2	37,500	
				RAZEM	<b>37,500</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.1.6. 7.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
210 d.1.6. 7.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
211 d.1.6. 7.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6.7. 2		WC			
212 d.1.6. 7.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,76	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
213 d.1.6. 7.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.212	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
214 d.1.6. 7.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,9 * 10,12 - 1,02 * 0,06	m2	9,047	
				RAZEM	9,047
215 d.1.6. 7.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.214	m2	9,047	
				RAZEM	9,047
216 d.1.6. 7.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.212 + poz.214	m2	14,807	
				RAZEM	14,807
217 d.1.6. 7.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 10,12 - 1,02 * 2,10	m2	19,110	
				RAZEM	19,110
1.6.7. 3		WYPOSAŻENIE			
218 d.1.6. 7.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
219 d.1.6. 7.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
220	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		
d.1.6.7.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
221	wycena indywidualna	Krzeseł	szt.		
d.1.6.7.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
222	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
d.1.6.7.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
223	wycena indywidualna	Meble kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
d.1.6.7.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
224	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
d.1.6.7.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
225	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
d.1.6.7.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
226	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
d.1.6.7.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
227	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
d.1.6.7.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
228	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
d.1.6.7.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.6.8</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 6</b>			
1.6.8.1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
229	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
d.1.6.8.1		40,72	m2	40,720	
				RAZEM	<b>40,720</b>



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.1.6. 8.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 38,66 - 2 * 1,02 * 2,16 - 2 * 1,50 * 1,50 - 1,50 * 2,35	m2	103,549	
				RAZEM	<b>103,549</b>
231 d.1.6. 8.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		5 * 3,0 + 7 * 1,50 + 2 * 2,35	m	30,200	
				RAZEM	<b>30,200</b>
232 d.1.6. 8.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.229	m2	40,720	
				RAZEM	<b>40,720</b>
233 d.1.6. 8.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.229 + poz.230	m2	144,269	
				RAZEM	<b>144,269</b>
234 d.1.6. 8.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,86 * 0,6	m2	2,916	
				RAZEM	<b>2,916</b>
235 d.1.6. 8.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.229	m2	40,720	
				RAZEM	<b>40,720</b>
236 d.1.6. 8.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
237 d.1.6. 8.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	<b>3,780</b>
238 d.1.6. 8.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
1.6.8. 2		WC			
239 d.1.6. 8.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	<b>5,840</b>
240 d.1.6. 8.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.239	m2	5,840	
				RAZEM	<b>5,840</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.1.6. 8.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,9 * 9,72 - 1,02 * 0,06	m2	8,687	
				RAZEM	<b>8,687</b>
242 d.1.6. 8.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.241	m2	8,687	
				RAZEM	<b>8,687</b>
243 d.1.6. 8.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.239 + poz.241	m2	14,527	
				RAZEM	<b>14,527</b>
244 d.1.6. 8.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 9,72 - 1,02 * 2,10	m2	18,270	
				RAZEM	<b>18,270</b>
1.6.8. 3		WYPOSAŻENIE			
245 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
246 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
247 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
248 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
249 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
250 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Mebłe kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
251 d.1.6. 8.3	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
d.1.6.8.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
253	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
d.1.6.8.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
254	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
d.1.6.8.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
255	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
d.1.6.8.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.9</b>		<b>POMIESZCZENIE: NR 7</b>			
1.6.9.1		POKÓJ+ANEKS+HOL			
256	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
d.1.6.9.1		37,24	m2	37,240	
				RAZEM	37,240
257	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
d.1.6.9.1		3 * 39,65 - 2 * 1,02 * 2,16 - 1,50 * 1,50 - 1,50 * 2,35	m2	108,769	
				RAZEM	108,769
258	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1.6.9.1		7 * 3,0 + 4 * 1,50 + 2 * 2,35	m	31,700	
				RAZEM	31,700
259	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
d.1.6.9.1		poz.256	m2	37,240	
				RAZEM	37,240
260	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.1.6.9.1		poz.256 + poz.257	m2	146,009	
				RAZEM	146,009
261	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
d.1.6.9.1		4,86 * 0,6	m2	2,916	
				RAZEM	2,916
262	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
d.1.6.9.1		poz.256	m2	37,240	



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37,240</b>
263 d.1.6. 9.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
264 d.1.6. 9.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
265 d.1.6. 9.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.6.9. 2		WC			
266 d.1.6. 9.2	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		5,84	m2	5,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,840</b>
267 d.1.6. 9.2	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.266	m2	5,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,840</b>
268 d.1.6. 9.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,9 * 9,72 - 1,02 * 0,06	m2	8,687	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,687</b>
269 d.1.6. 9.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.268	m2	8,687	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,687</b>
270 d.1.6. 9.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.266 + poz.268	m2	14,527	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,527</b>
271 d.1.6. 9.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,1 * 9,72 - 1,02 * 2,10	m2	18,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,270</b>
1.6.9. 3		WYPOSAŻENIE			
272 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Łóżko 1-osobowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
274 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Szatka nocna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
275 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
276 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Biurko	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
277 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Mebłe kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
278 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Kuchenka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Chłodziarka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
281 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Pralka automatyczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.1.6. 9.3	wycena indywidualna	Telewizor i szafka TV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.1 0</b>		<b>POMIESZCZENIE: POKÓJ SPOTKAŃ</b>			
1.6.10 .1					
283 d.1.6. 10.1	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,07	m2	20,070	
				RAZEM	<b>20,070</b>
284 d.1.6. 10.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 19,28 - 1,02 * 2,16 - 1,50 * 1,50	m2	53,387	
				RAZEM	<b>53,387</b>
285 d.1.6. 10.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		3,0 + 3 * 1,50	m	7,500	
				RAZEM	<b>7,500</b>
286 d.1.6. 10.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.283	m2	20,070	
				RAZEM	<b>20,070</b>
287 d.1.6. 10.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.283 + poz.284	m2	73,457	
				RAZEM	<b>73,457</b>
288 d.1.6. 10.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,67 * 0,6	m2	1,602	
				RAZEM	<b>1,602</b>
289 d.1.6. 10.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.283	m2	20,070	
				RAZEM	<b>20,070</b>
290 d.1.6. 10.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	<b>1,890</b>
291 d.1.6. 10.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	<b>1,890</b>
292 d.1.6. 10.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
1.6.10 .2		WYPOSAŻENIE			
293 d.1.6. 10.2	wycena indywidualna	Krzesło	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
294 d.1.6. 10.2	wycena indywidualna	Biurko	szt.		



Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
295 d.1.6. 10.2	wycena indywidualna	Meble kuchenne, sprzęt i naczynie do przygotowywania i spożywania posiłków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.6. 10.2	wycena indywidualna	Zlewozmywak z baterią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.1</b> <b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE: GABINET NR 1</b>			
297 d.1.6. 11	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		17,71	m2	17,710	
				RAZEM	17,710
298 d.1.6. 11	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 19,75 - 1,02 * 2,16 - 1,50 * 1,50	m2	54,797	
				RAZEM	54,797
299 d.1.6. 11	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		2 * 3,0 + 3 * 1,50	m	10,500	
				RAZEM	10,500
300 d.1.6. 11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.297	m2	17,710	
				RAZEM	17,710
301 d.1.6. 11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.297 + poz.298	m2	72,507	
				RAZEM	72,507
302 d.1.6. 11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.297	m2	17,710	
				RAZEM	17,710
303 d.1.6. 11	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
304 d.1.6. 11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
305 d.1.6. 11	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt.		

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.1</b>		<b>POMIESZCZENIE: GABINET NR 2</b>			
<b>2</b>					
306 d.1.6. 12	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		13,45	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
307 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3 * 15,01 - 1,02 * 2,16 - 1,50 * 1,50	m2	40,577	
				RAZEM	40,577
308 d.1.6. 12	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		3,0 + 3 * 1,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
309 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.306	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
310 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.306 + poz.307	m2	54,027	
				RAZEM	54,027
311 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		1,07 * 0,6	m2	0,642	
				RAZEM	0,642
312 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.306	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
313 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
314 d.1.6. 12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
315 d.1.6. 12	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6.1</b>		<b>POMIESZCZENIE: WC</b>			
<b>3</b>					

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej - projekt zamienny

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
316 d.1.6. 13	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m2		
		6,60	m2	6,600	
				RAZEM	<b>6,600</b>
317 d.1.6. 13	KNR-W 2-02 1111-04 analogia	Posadzki z płytek granitogresowych 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.316	m2	6,600	
				RAZEM	<b>6,600</b>
318 d.1.6. 13	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		$0,9 * (7,57 + 4,83 + 4,80) - 1,02 * 0,06 - 0,92 * 0,06 * 4$	m2	15,198	
				RAZEM	<b>15,198</b>
319 d.1.6. 13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.318	m2	15,198	
				RAZEM	<b>15,198</b>
320 d.1.6. 13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.316 + poz.318	m2	21,798	
				RAZEM	<b>21,798</b>
321 d.1.6. 13	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		$2,1 * (7,57 + 4,83 + 4,80) - 1,02 * 2,10 - 0,92 * 2,10 * 4$	m2	26,250	
				RAZEM	<b>26,250</b>