


PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	<p>POWIAT GORZOWSKI Ul. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wielkopolski</p>		
Wykonawca:	<p>Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inż. Piotr Klepczyński Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec</p>		
Projekt:	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II</p>		
Kod CPV	<p>45233140-2 Roboty drogowe</p>		
Lokalizacja:	<p>powiat gorzowski, Gmina Santok, Obręb Wawrów, Obręb Czechów,</p>		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Opracował:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Czerwiec 2019r.	Egz. nr :	

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II

KOSZTORYS INWESTORSKI WSTĘPNY (PFU)

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
1		D.00.00.00	Opracowanie dokumentacji projektowej (uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji wodnoprawnej, decyzji ZRiD, projektu branżowe, projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy, przedmiary,) - przyjęto 5% wartości inwestycji	kpl.	1.0
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
2		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.655
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	15.00
4		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	5.00
5		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	5.00
6		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych / nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową	m ²	2250.00
7		D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych	m	100.00
8		D-01.03.25	Wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin z wywozem i zasypaniem wykopów obwód do 75cm	szt.	514.00
9		D-01.03.25	Wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin z wywozem i zasypaniem wykopów obwód od 75cm d0 130cm	szt.	458.00
10		D-01.03.25	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i utylizacją	ha	0.25
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
11		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem	m ³	3 930.00
12		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu niespoistego	m ³	655.00
	45200000-8	D-03.00.00	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO	x	x
13		D-03.02.01	Budowa kanalizacji deszczowej	m	650.00
14		D-03.02.01	Budowa zbiornika retencyjnego	m ²	1 140.00
15		D-03.05.01	Usunięcie kolizji z kanalizacją sanitarną	ryczałt	1.00
16		D-03.05.01	Usunięcie kolizji z wodociągiem	ryczałt	1.00
17		D-03.05.01	Usunięcie kolizji z gazociągiem	ryczałt	1.00
18		D-03.05.01	Usunięcie kolizji z siecią elektro-energetyczną	ryczałt	1.00
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
19		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (jezdnia, zjazdy, chodniki, ścieżka)	m ²	6 420.00
20		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (jezdnia, ścieżka rowerowa)	m ²	5 320.00
21		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych (jezdnia, ścieżka rowerowa)	m ²	5 320.00
22		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	4 200.00
23		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm (ścieżka rowerowa, chodniki)	m ²	1 320.00
24		D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm, Rm=2.5MPa (jezdnia)	m ²	4 000.00
25		D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10cm, Rm=1.5MPa (ścieżka rowerowa)	m ²	1 320.00
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
26		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 4cm wraz z odsadzkami (jezdnia, ścieżka rowerowa)	m ²	5 320.00
27		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16P gr. 8cm wraz z odsadzkami (jezdnia)	m ²	4 000.00

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
28		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (zjazdy, chodniki)	m ²	1 100.00
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
29		D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw	m ²	6 630.00
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
30		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	150.00
31		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A, B, C, D, E	kpl.	20.00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	x	x
32		D-07.07.01	Oświetlenie uliczne typu LED	m	650.00
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
33		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 (perony)	m	1 300.00
34		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	300.00
35		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 (zjazdy)	m	100.00
36		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4	m	1 800.00
	45200000-8	D-10.00.00	INNE ROBOTY	x	x
37		D-10.01.01	Prefabrykowane mury oporowe śr. wys. 1.5m	m	350.00