

Remont drogi powiatowej nr 1421F m. Mystki – gmina Lubiszyn

LP	Podstawa	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Wartość + VAT
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, pomiar powykonawczy	km	0,2			
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm.	m2	806			
2		ROBOTY ZIEMNE					
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2, Wywóz mas ziemnych z koryta drogi pomniejszonych o humus	m3	120,9			
3		WZMOCNIENIE I PODBUDOWA JEZDNI					
3.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV;	m2	806			
3.2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	806			
3.3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	774			
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	806			
4.2	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC11W 50/70 warstwa wiążąca)	m2	774			
4.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (AC11S 50/70 warstwa ścieralna)	m2	742			
5		OZNAKOWANIE					
5.1	D-07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	3			
5.2	D-07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2- D-1 szt.2, A-7 szt. 1	szt	3			
6		ZIELEŃ					
6.1	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 200 *1,50 * 0,10+ (6*1,5) =3 9,0	m3	39,00			
5.2	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem; 200*1,5+(6*1,5)	m2	#####			
7		Dokumentacja projektowa					
7.1	k.w.	Projekt czasowej zmiany organizacji	k.p.	1,00			
7.2	k.w.	Projekt stałej organizacji ruchu	k.p.	1,00			
7.3	k.w.	Dokumentacja projektowa zgłoszenia remontu do organu administracji budowlanej.	k.p.	1,00			