

Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzyżowania z ul. Lipową w m. Osiedle Poznańskie. Odcinek - 1-						
Kosztorys ofertowy - branża drogowa						
Ceny średnie						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	cena jednost.	Wartość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,74		
	D-01.03.25	Usunięcie zadrzewień i krzewów				
2.	D-01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych ø do 195cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt	5		
3.	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem spaleniem pozostałości	ha	0,14		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. Do 3 km	m3	1852		
	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich				
5.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy do 15 cm	m2	62,00		
6.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją)	m	25,00		
7.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 15x22x100 (z utylizacją)	mb	6		
8.	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych (asfalt, beton)	m2	51		
9.	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych kostka betonowa	m2	19		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów				
10.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 3 km (koryto pod wymianę gruntu, tereny chłonne-rowy)	m3	474,2		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
11.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 10km	m3	264,84		
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
12.	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta do 20cm	m2	1346		
		chodnik	m2	991		
		pobocza	m2	604		
		zjazdy	m2	355		
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca				
13.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy 50cm (pod pobocza)	m2	604		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
14.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	355		
		Zjazdy		355		
	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa				
15.	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. o gr. 10 cm	m2	1346		
		chodnik	m2	991		
		zjazdy	m2	355		

	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1				
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej				
16.	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	355		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej				
17.	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	991		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8				
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy				
18.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 10cm	m2	1465		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
19.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	344		
20.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	4		
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe				
21.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	652,5		
22.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na ławie z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	676,5		
				Suma netto		
				VAT	23%	
				Suma brutto		