

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 1403F Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1365F W M. PŁOMYKOWO					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	m ²		1092,3	
D-01.02.02	Usunięcie humusu z wywozem na odkład	m ³		20,73	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy	m ²		738,9	
D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni betonowej/bitumicznej	m ²		738,9	
2	ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01.	Wykonanie wykopów z transportem na odkład	m3		132,75	
3	PODBUDOWY				
D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 22 cm	m ²		790,5	
D-04.05.01.	Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm	m ²		885	
4	NAWIERZCHNIE				
D-05.03.05a.	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 5 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01.)	m ²		738,9	
D-05.03.05b.	Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 7 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01)	m ²		760,4	
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
D-06.03.01.	Plantowanie skarpi nasypów i wykopów	m ²		207,3	
D-06.03.01A.	Pobocza z destruktu gr. 10 cm	m ²		207,3	
				KOSZTY OGOŁEM (netto)	
				KOSZTY OGOŁEM (brutto)	