

Przedmiar robót - branża mostowa					
Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
1	D-M.00.00.00	45111000-8	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
2	D-M.00.00.00		Wykonanie odwodnienia na czas budowy (pompowanie, igłofiltry)	1	ryczałt
3	D-M.00.00.00		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00	1	ryczałt
4	D-01.00.00	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
5	D-01.01.01		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
6	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,015	km
7	D-01.02.03		Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich	x	x
8	D-01.02.03		Rozbiórka, załadunek i utylizacja wyposażenia istniejących obiektów inżynierskich	1	ryczałt
9	D-01.02.03		Rozbiórka, załadunek i utylizacja elementów drewnianych	1	ryczałt
10	D-01.02.03		Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych elementów betonowych i żelbetowych (wartość szacunkowa - brak dokumentacji archiwalnej)	69	m3
11	D-01.02.03		Załadowanie i wywiezienie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowładawczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym	89,7	m3
12	D-01.02.03		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładawczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	89,7	m3
13	D-04.00.00	45233000-9	PODBUDOWY	x	x
14	D-04.05.01		Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem	x	x
15	D-04.05.01		Umocnienie geosiatką dwukierunkowo rozciąganej - masa powierzchniowa 220 g/m2 (nad przepustem)	61,5	m2
16	D-04.05.01		Umocnienie geowłókniną polipropylenową - masa powierzchniowa 750 g/m2 (nad przepustem)	61,5	m2
17	M-11.00.00	45221000-2	FUNDAMENTOWANIE	x	x
18	M-11.01.01		Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem	x	x
19	M-11.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami transportem urobku samochodami samowładawczymi, grunt kat. III	32	m3
20	M-11.01.04		Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	x	x
21	M-11.01.04		samowładawczymi: grunt kat. I-II - z dokopu : fundament żwirowy	17,56	m3
22	M-11.01.04		Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowładawczymi: grunt kat. I-II - z dokopu : podsypka piaskowa	5,92	m3
23	M-11.01.04		Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowładawczymi: grunt kat. I-II - z dokopu : zasyпка dookólna	16,84	m3
24	M-11.01.04		Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowładawczymi: grunt kat. I-II - z dokopu : zasyпка konstrukcyjna	67,25	m3
25	M-11.01.04		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III	107,57	m3
26	M-12.00.00	45221000-2	ZBROJENIE	x	x
27	M-12.01.02		Zbrojenie betonu stałą klasy A-II i A-III	x	x
28	M-12.01.02		Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian oporowych, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2	4,741	t
29	M-12.01.02		Montaż zbrojenia ścian oporowych, za pomocą spawarki, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2	4,741	t
30	M-13.00.00	45221000-2	BETON	x	x
31	M-13.01.00		Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym	x	x
32	M-13.01.00		Betonowanie ścian oporowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - C30/37	31	m3
33	M-13.01.00		Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie ścian oporowych	115	m2
34	M-13.02.02		Beton klasy poniżej B25 bez deskowania	x	x
35	M-13.02.02		Betonowanie podbetonu C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/	5,5	m3
36	M-14.00.00		KONSTRUKCJE STALOWE	x	x
37	M-14.01.10		Konstrukcje stalowe przepustów drogowych	x	x
38	M-14.01.10		Zakup, transport i montaż konstrukcji podatnych z blach falistych stalowych ze stali ocynkowanej gr. 3,0 mm o wymiarach 145x210 cm, z docięciem do kąta 55st.	13,2	m
39	M-15.00.00	45221000-2	IZOLACJA	x	x
40	M-15.01.02		Izolacja bitumiczna wykonana na zimno	x	x
41	M-15.01.02		Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - układaną w 3 warstwach	106,5	m2
42	M-19.01.04		Balustrady na obiektach mostowych	x	x
43	M-19.01.04		Montaż balustrad mostowych z płaskowników (z kotwami) h=1,10 m ze stali S235 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	0,978	t
44	M-20.00.00	45221000-2	INNE ROBOTY MOSTOWE	x	x
45	M-20.01.12		Powierzchniowe zabezpieczenie betonu	x	x
46	M-20.01.12		Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, powierzchni podpór	28,65	m2
47	M-20.01.12		Odtłuszczanie betonowych powierzchni podpór	28,65	m2

Przedmiar robót - branża mostowa					
Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
48	M-20.01.12		Malowanie farbą akrylową betonowych powierzchni podpór wraz z ostatnią warstwą w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową	28,65	m2
49	M-20.01.15		Punkty pomiarowo-kontrolne	x	x
50	M-20.01.15		Wykonanie reperów stalowych osadzonych na budowli	4	szt
51	M-20.02.06		Umocnienie koryta rzeki	x	x
52	M-20.02.06		Wykonanie narzutu kamiennego na betonie gr. 20 cm, z wyładunkiem ręcznym z kamienia ciężkiego lub średniego - dno i skarpy cieku	4,25	m3
53	M-20.03.08		Wzmocnienie gruntu geotekstylami	x	x
54	M-20.03.08		Ułożenie geowłókniny polipropylenowej o masie 500 g/m2 - dwie warstwy (fundament)	87,6	m2
55	M-20.03.08		Ułożenie geomembrany polipropylenowa o grubości min. 1 mm (fundament)	87,6	m2