

Przedmiar robót - branża sanitarna
Kanalizacja deszczowa

LP	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	GRUPA 1	Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa		
	CPV: 45231300-8			
1.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl .do 1 km. Grunt kat. I-II	m3	599,74
1.2		Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty	m3	50,35
1.3		Podłoża z materiałów sypkich, obsypka	m3	233,77
1.4		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie ubijkami warstwy luźnej grub. do 35cm. Grunt kat. I-II	m3	315,62
2	GRUPA 2	Montaż kanalizacji deszczowej		
	CPV: 45231300-8			
2.1		Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	m	68,50
2.2		Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk	m	228,90
2.3		Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm, łączone na wcisk	m	197,10
2.4		Studnie kanalizacyjne betonowe B45 osadnikowe o średnicy 1200 mm wraz z płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym	kpl.	18,00
2.5		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem ulicznym i płytą odciążającą	kpl.	25,00
2.6		Studnie kanalizacyjne betonowe B45 osadnikowe o średnicy 1500 mm wraz z płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym - analogia montaż separatora z osadnikiem piasku i by-passem o wydajności 10/100l	kpl.	1,00
2.7		Montaż prefabrykowanego wylotu brzegowego o średnicy dopływowej dn400	kpl.	1,00
2.6		Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 800 mm	próba	1,00
2.7		Regulacja pionowa istn. urządzeń sanitarnych	szt.	14,00