

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od skrzyżowania z ul. Lipową w m. Osiedle Poznańskie do szkoły w Ciecierzycach
Odcinek -2-**

Przedmiar Robót - branża drogowa

| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|-------------------------|--|-------------|--------|
| | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów wysokościowych | | |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,55 |
| | D-01.03.25 | Usunięcie zadrzewień i krzewów | | |
| 2. | D-01.03.25 | Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych \varnothing do 195cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt | 12 |
| 3. | D-01.03.25 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniami spaleniem pozostałości | ha | 0,01 |
| | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | | |
| 4. | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. Do 3 km | m2 | 4392 |
| | D-01.03.02 | Rozbiórka budowli inżynierskich | | |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy do 15 cm | m2 | 133,00 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją) | m | 88,00 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej(z utylizacją) | m2 | 4 |
| 8. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 15x30x100(z utylizacją) | mb | 12 |
| 9. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 15x22x100 (z utylizacją) | mb | 10 |
| 10. | D-01.02.04 | Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych (asfalt, beton) | m2 | 42 |
| 11. | D-01.02.04 | Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych kostka betonowa | m2 | 110 |
| | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 | | |
| | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów | | |
| 12. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 3 km (koryto pod wymianę gruntu, tereny chłonne-rowy) | m3 | 1275 |
| | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów | | |
| 13. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 10km | m3 | 457,92 |
| | D-04.00.00 | PODBUDOWY - CPV 45233222-1 | | |
| | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | | |
| 14. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta do 20cm | m2 | 2862 |
| | | chodnik i perony | m2 | 2267 |
| | | pobocza | m2 | 1275 |
| | | zjazdy | m2 | 595 |
| | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca | | |
| 15. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy 50cm (pod pobocza) | m2 | 1275 |
| | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego | | |

| | | | | |
|-----|-------------------|--|----|------|
| 16. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu | m2 | 595 |
| | | Zjazdy | | 595 |
| | D-04.04.02 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa | | |
| 17. | D-04.04.02 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o gr. 10 cm | m2 | 2862 |
| | | chodnik | m2 | 2267 |
| | | zjazdy | m2 | 595 |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1 | | |
| | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej | | |
| 18. | D-05.03.23 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 595 |
| | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej | | |
| 19. | D-05.03.23 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2267 |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8 | | |
| | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy | | |
| 20. | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 10cm | m2 | 3400 |
| | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1 | | |
| | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe | | |
| 21. | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem | m | 447 |
| 22. | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem | m | 80 |
| | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe | | |
| 23. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1494 |
| 24. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na ławie z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1578 |