


ZJAZD - Skala 1:50/1:20

*UWAGA:
Parametry geometryczne
zjazdów wykonać
zgodnie z planem sytuacyjnym.*

KATEGORIA RUCHU KR-2



RZUT SKALA 1:50

SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



Konstrukcja zjazdu

- 1 — 10 cm kostka granitowa
- 2 — 5 cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
- 3 — 15 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązane C90/3 0,31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 20 cm – warstwa gruntu filtracyjnego

 <p>RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Grotnowa 3 66-450 Jemln NIP 8821611911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom.: 668 184 112 email: rostraszewski@gmail.com</p>		 <p>INWESTOR POWIAT GORZÓWSKI ul. Parkiewiczza 5-7 66-400 Górzów Wlkp.</p>	
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZANIA ROBÓT		
Część	Drogową		
Opiekt	Przebudowa drogi nr 1289F (ul. Pocztowa) w m. Witnica		
Adres	m. Witnica działka nr 716/2, 1026/1, 1026/2, 1026/3		
Inwestor	POWIAT GORZÓWSKI		
Nr rysunku L. 2	DETAL ZJAZDU INDYWIDUALNEGO		Skala 1:50
Author	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUK6/0024/P00D/04	10.2021
PROJEKT ZGŁOSZANIA ROBÓT			