





KATEGORIA RUCHU KR-2  
KLASA DROGI - L

# Przekrój C-C skala 1:50



## MATERIAL

- 1 — 4 cm warstwa ścieralna SMA – 8 mm
- 2 — 8 cm podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16P 35/50
- 3 — 20 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązane C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związane cementem C 1,5/2.0
- 5 — 8 cm kostka betonowa EKO-KWADRAT kolor grafitowy
- 6 — 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 7 — 15cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa niezwiązane C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 8 — 7 cm płytka chodnikowa + kostka granitowa
- 9 — 10cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa niezwiązane C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 10 — 10 cm mieszanka kruszywa związane cementem C 1,5/2.0
- 11 — 3cm Warstwa ścieralna - ACBS 50/70
- 12 — 4cm Warstwa wiążąca - AC 11 W
- 13 — 10 cm kostka kamienna rzędowa

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
|  <p><b>RAMIKO</b><br/>mgr inż. Radosław Ostraszewski<br/>ul. Gonowa 3<br/>66-450 Janin<br/>NIP 8821611911<br/>tel/fax: 95-718-25-77<br/>tel kom: 668 184 112<br/>e-mail: rostraszewski@gmail.com</p> |   |  <p>INWESTOR<br/><b>POWIAT<br/>GÓRZOWSKI</b><br/>ul. Parkiewiczza 5-7<br/>66-400 Górzów Wlkp.</p> |               |
| FAZA  | PROJEKT ZGŁOSZANIA ROBÓT                              |  |               |
| Część   | Drogiowa  |  |               |
| Objekt  | Przebudowa drogi nr 1289F (ul. Pocztowa) w m. Włnitca |  |               |
| Adres   | m. Włnitca działka nr 716/2, 1026/1, 1026/2, 1026/3   |  |               |
| Inwestor  | POWIAT GÓRZOWSKI                                      |  |               |
| Nr rysunku<br>3.3   | PRZEKROJ C-C  |  | Skala<br>1:50 |
| Auton   | Imię i Nazwisko                                       | Nr. Uprawnień  | Data          |
| Projektant  | mgr inż.<br>Radosław Ostraszewski                     | Upr. Bud. Nr<br>LUKG/0024/P00D/04  | 10.2021       |
|   |   |  | Podpis        |

PROJEKT ZGŁOSZANIA ROBÓT