



KATEGORIA RUCHU KR-2
KLASA DROGI - L

Przekrój B-B skala 1:50



MATERIAŁY

- 1 — 4 cm warstwa ścierna SMA - 8 mm
- 2 — 8 cm podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16P 35/50
- 3 — 20 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31.5
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związanego cementem C 1.5/2.0
- 5 — 8 cm kostka betonowa EKO-KWADRAT kolor grafitowy
- 6 — 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 7 — 15cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 8 — 7 cm płytka chodnikowa + kostka granitowa
- 9 — 10cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 10 — 10 cm mieszanka kruszywa związanego cementem C 1.5/2.0
- 11 — 3cm Warstwa ścierna - AC8S 50/70
- 12 — 4cm Warstwa wążąca - AC 11 W
- 13 — 10 cm kostka kamienna rzędowa

RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostaszewski
ul. Gronowa 3
66-450 Lenin
NP 8521611911
tel/fax: 95-718-25-77
tel kom.: 688 184 112
e-mail: rostaszewski@gmail.com

INWESTOR
POWIAT GORZOWSKI
ul. Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------|
| FAZA | PROJEKT ZGŁOSZONA ROBÓT | | |
| Lp. Część | Drogowa | | |
| Opis | Przebudowa drogi nr 1289F (ul. Pocztowa) w m. Witnica | | |
| Adres | m. Witnica działka nr 716/2, 1026/1, 1026/2, 1026/3 | | |
| Inwestor | POWIAT GORZOWSKI | | |
| Nr rysunku 3.2 | PRZEKRÓJ B-B | | Skala 1:50 |
| Autor | Imię i Nazwisko | Nr. Uprawnień | Data |
| Projektant | mgr inż. Radosław Ostaszewski | Upr. Bud. Nr LUKG/0024/P000/04 | 10.2021 |
| PROJEKT ZGŁOSZONA ROBÓT | | | |