



Przekrój konstrukcyjny jezdni



warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC11W gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm
grunt rodzimy

Szczegół "A" Skala 1:20



OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F ul. Parkowa dz. nr 298 m. Santocko Gmina Kłodawa		
INWESTOR	Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.		
BRANŻA	Drogowa		
STADIUM	Zgłoszenie robót		
PRZEDMIOT	Przekrój Szczegół		
OPRACOWAŁ		PODPIS	
mgr inż. Andrzej Koryza			
DATA	10.2017	REWIZJA	NR RYSUNKU
SKALA	1:50	—	2.0