

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

RS.272.12.2017.PS

Gorzów Wlkp. 04 grudzień 2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Remont drogi powiatowej nr 1391F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice, Odcinek I - od km 0+000 do km 1+925**”.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy w dniu 30 listopada 2017r., oraz w dniu 04 grudnia 2017 r., w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIA OD WYKONAWCY:

1. Prosimy o precyzyjne określenie w jakich odcinkach (kilometracja) ma być wykonana konstrukcja gdzie należy dodatkowo zastosować 20 cm warstwy mrozochronnej z piasku o grubości 20cm (pozycja 10 kosztorysu) oraz ułożenie georusztu (pozycja 12 kosztorysu).

Odpowiedź:

Doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G-1, należy dokonać zgodnie z warunkami określonymi w opracowaniu "Opinia Geotechniczna wraz z opinią na temat konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1390F i 1391F (opinia w załączeniu)", oraz na podstawie szczegółowej wizji lokalnej.


2. Prosimy o informację, czy istnieje możliwość całkowitego zamknięcia drogi w trakcie wykonywania robót, ponieważ w naszej ocenie jest to konieczne ze względu na specyfikę robót.

Odpowiedź:

Organizacja budowy należy do Wykonawcy, technologia robót, podział na odcinki robocze należy uzgodnić z Zarządcą drogi, Gminą i Policją uwzględniając dostawy do obiektów prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z SST Wykonawca nie może dopuścić do nadmiernego zawilgocenia koryta, w związku z tym odcinki robocze powinny to uwzględniać. Zaleca się wykonanie rozbiórki nawierzchni, podbudowy oraz korytowania od strony wału, tak aby poruszać się po istniejącej konstrukcji, a odcinki po rozbiórce po doprowadzeniu do grupy nośności G-1 zabudować kruszywem. Teren koryta należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

3. W projekcie wykonawczym w opisie w pkt. 5.4 – odwodnienie jest zapis: „Tereny chłonne należy wyprofilować na całej długości remontowanej drogi. Profilowanie terenu chłonnego należy wykonać ze szczególną starannością, przed oddaniem obiektu do użytkowania należy dokonać remontu i konserwacji istniejących rowów oraz oczyszczenia przepustów.”



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Prosimy o informację czy powyższe roboty ujęte są w kosztorysie, jeśli tak to w jakiej pozycji? Prosimy też o podanie ilości i zakresu profilowania terenu chłonnego oraz remontu rowów i oczyszczenia przepustów.

Odpowiedź:

Na niniejszym odcinku, znajdują się trzy przepusty oraz sieć rowów, czyszczenie rowów i przepustów nie jest ujęte w kosztorysie i nie wchodzi w zakres Wykonawcy.

Humusowanie wraz z profilowaniem terenu - w tej pozycji przewidziano profilowanie terenów chłonnych, czyli obszar za poboczem powinien być wyprofilowany tak aby zapewnić prawidłowy spływ wody, teren ten powinien być zagęszczony i obsiany mieszanką traw.

**Jednocześnie Zamawiający informuje,
że termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.**

Naczelnik Wydziału
Dróg Powiatowych

mgr inż. Paweł Tokarczuk