

Remont drogi powiatowej nr 1421F m. Mystki – gmina Lubiszyn

		Przedmiar robót		
LP	Podstawa	Nazwa	Jedn.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, pomiar powykonawczy	km	0,2
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm.	m2	806
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60m ³ z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2, Wywóz mas ziemnych z koryta drogi pomniejszonych o humus	m3	120,9
3		WZMOCNIENIE I PODBUDOWA JEZDNI		
3.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV;	m2	806
3.2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	806
3.3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2	774
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI		
4.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m2	806
4.2	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC11W 50/70 warstwa wiążąca)	m2	774
4.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (AC11S 50/70 warstwa ścieralna)	m2	742
5		OZNAKOWANIE		
5.1	D-07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	3

5.2	D-07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - D-1 szt.2, A-7 szt. 1	szt	3
6		ZIELEŃ		
6.1	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 200 * 1,50 * 0,10+ (6*1,5) = 3 9,0	m ³	39,00
5.2	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem; 200*1,5+(6*1,5)	m ²	309,00
7		Dokumentacja projektowa		
7.1	k.w.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	k.p.	1,00
7.2	k.w.	Projekt stałej organizacji ruchu	k.p.	1,00
7.3	k.w.	Dokumentacja projektowa zgłoszenia remontu do organu administracji budowlanej.	k.p.	1,00