

Mościce – gmina Witnica ODCINEK I				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,85
	D-01.02.01	Usunięcie zadrzewień i krzewów		
2.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniami spaleniem pozostałości	ha	0,2
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
3.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. Do 3 km	m3	283,2
	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich		
4.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy do 15 cm	m2	148,00
5.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją)	m	31,00
6.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 15x30x100 (z utylizacją)	mb	75
7.	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zatoki i zjazdów utwardzonych (asfalt, beton)	m2	130
8.	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych kostka betonowa	m2	18
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
9.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 3 km (koryto pod wymianę gruntu, tereny chłonne-rowy)	m3	369,8
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
10.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 10km	m3	481,8
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
11.	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta do 20cm	m2	2328
		chodnik	m2	1477
		zjazdy	m2	430
		zatoeki postojowe	m2	261
		zatoeka autobusowa	m2	130
		peron	m2	30
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca		
12.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy 50cm (pod tereny zielone chłonne od km 0+350 do km 0+422 oraz od km 0+565 do km 0+708)	m2	421
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
13.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	691
		zjazdy	m2	430
		zatoeki postojowe	m2	261
14.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	130
		zatoeka autobusowa	m2	130

	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa		
15.	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o gr. 10 cm	m2	1507
		chodnik	m2	1477
		peron	m2	30
16.	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o gr. 15 cm	m2	821
		zjazdu	m2	430
		zatoki postojowe	m2	261
		zatoka autobusowa	m2	130
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
17.	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	851
		zjazdu	m2	430
		zatoki postojowe	m2	261
		zatoka autobusowa	m2	130
		peron	m2	30
		opaska skrajni na chodniku	m2	76
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
18.	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1401
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
19.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 10cm	m2	900
	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.01.01	Znaki drogowe poziome		
20.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	11
	D-07.02.01	Znaki drogowe pionowe		
21.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ø 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	9
22.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu A	szt.	2
23.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu D	szt.	7
24.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odblaskowa II generacji znaki typu T	szt.	2
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
25.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	411
26.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	311
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
27.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	146
28.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na ławie z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1376
	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych		

29.	D-08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na odcinku od km 0+425 do km 0+572 (60x50x15cm)x2 ułożone na ławie betonowej C12/15 i na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (szt.5 dł. 3m)	m	15
-----	------------	--	---	----