

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1398F UL. WYLOTOWA					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,7362	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy	m ²		1660,4	
D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej	m ²		2208,75	
2	ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01.	Wykonanie wykopów wraz z profilowaniem i dogęszczeniem podłoża oraz wywóz gurntu na odkład	m ³		365,29	
3	PODBUDOWY				
D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego (skała lita) stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 22 cm	m ²		1660,4	
4	NAWIERZCHNIE				
D-05.03.05a.	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 4 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01.)	m ²		4 233,15	
D-05.03.05b.	Warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 50kg/m2 - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01)	t		110,44	
D-05.03.05b.	Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 4 cm - jezdnia wraz z oczyszczeniem i skropieniem (D-04.03.01)	m ²		4 350,94	
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.03.01A.	Pobocza z destruktu gr. 10 cm	m ²		736,2	
				KOSZTY OGÓŁEM (netto)	
				KOSZTY OGÓŁEM (brutto)	