

<b>Inwestor:</b>	<b>Powiat Gorzowski Ul. J. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.</b>
<b>Zadanie:</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzycze, Borek, gmina Deszczno.</b>
<b>Adres inwestycji:</b>	<b>Dz. ewid. nr 464/1, 464/2 obręb 5 Osiedle Poznańskie oraz dz. ewid. 486 i 492 obręb 6 Ciecierzycze.</b>

Tabela Elementów Rozliczeniowych						
L.p.	Nr. ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
x		<b>I. ROBOTY POMIAROWE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01a	Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.	km	2,71		
x		<b>I. Roboty pomiarowe RAZEM</b>	x	x	x	
x		<b>II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	x	x	x	x
2	D-01.02.01	Wycinka drzew średnicy 20-40 cm wraz z z usunięciem karczwy, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Drewno stanowi własność Inwestora. W cenę wycinki należy wliczyć transport na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.	szt.	13,00		
3	D-01.02.01	Wycinka drzew średnicy 40-60 cm wraz z z usunięciem karczwy, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Drewno stanowi własność Inwestora. W cenę wycinki należy wliczyć transport na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.	szt.	5,00		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew średnicy 60-80 cm wraz z z usunięciem karczwy, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Drewno stanowi własność Inwestora. W cenę wycinki należy wliczyć transport na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.	szt.	4,00		
5	D-01.02.01	Wycinka drzew średnicy do 110 cm wraz z z usunięciem karczwy, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Drewno stanowi własność Inwestora. W cenę wycinki należy wliczyć transport na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.	szt.	1,00		
6	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na głębokości 30 cm, część humusu do wykorzystania na budowie, materiał nie wykorzystany należy wywieźć na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	1600,00		
7	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na głębokości 100 cm, część humusu do wykorzystania na budowie, materiał nie wykorzystany należy wywieźć na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	2600,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grubości grub. 8 cm, chodniki i zjazdy, wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	250,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową i wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy.	mb.	235,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy.	mb.	120,00		
11	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-12 cm.	mb.	1350,00		
12	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm, wraz z wywozem destruktu bitumicznego na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	234,30		
13	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 7cm, wraz z wywozem destruktu bitumicznego na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	234,30		
14	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 20 cm, wraz z wywozem gruzu budowlanego na odkład Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	204,30		
15	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych. Oznakowanie przeznaczone do likwidacji. Materiał należy wywieźć na odkład Wykonawcy.	szt.	12,00		
16	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych. Oznakowanie przeznaczone do przeniesienia.	szt.	14,00		
17	D-01.02.04	Rozebranie słupków oznakowania pionowego wraz z fundamentem. Wywóz gruzu betonowego na odkład wykonawcy. Część słupków przeznaczonych do ponownego wbudowania.	szt.	20,00		
18	D-01.02.04	Demontaż lustra drogowego przeznaczonego do ponownego wbudowania wraz z przewozem na miejsce składowania i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, do czasu ponownego montażu	szt.	1,00		
x		<b>II. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe RAZEM</b>	x	x	x	
x		<b>III. ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
19	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykop (nasyb niekontrolowany, pozostały po budowie drogi głębokość około 50 cm).	m <sup>3</sup>	1400,00		
20	D-02.00.01 D-02.03.01	Nasypy, z dowozem gruntu.	m <sup>3</sup>	3032,00		
x		<b>III. Roboty ziemne RAZEM</b>	x	x	x	

x		IV. POBUDOWY	x	x	x	x
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni nasypów pod konstrukcję chodników i zjazdów.	m <sup>2</sup>	5416,68		
22	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - w-wa konstrukcyjna w chodników.	m <sup>2</sup>	3323,74		
23	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - w-wa konstrukcyjna chodników. Przekrusz z litej skały. Nie dopuszcza się stosowania przekruszu otoczków lub ziaren żwiru.	m <sup>2</sup>	3323,74		
24	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna w zjazdów i jezdni. Przekrusz z litej skały. Nie dopuszcza się stosowania przekruszu otoczków lub ziaren żwiru.	m <sup>2</sup>	972,97		
x		<b>IV. Podbudowy RAZEM</b>	x	x	x	x
x		<b>V. NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
25	D-04.03.01 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR 3-4 - warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna zjazdów bitumicznych i w miejscach odtworzenia jezdni.	m <sup>2</sup>	178,89		
26	D-04.03.01 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR 3-4 - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna zjazdów bitumicznych i w miejscach odtworzenia jezdni.	m <sup>2</sup>	178,89		
27	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, odciętej na brzegach jednym rzędem kostki betonowej koloru grafitowego, na podsypce piaskowej.	m <sup>2</sup>	3323,74		
28	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego, na podsypce cementowo piaskowej.	m <sup>2</sup>	760,58		
x		<b>V. Nawierzchnie RAZEM</b>	x	x	x	x
x		<b>VI. ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
29	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm i krawężników łukowych.	mb.	2491,64		
30	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm.	mb.	3065,58		
x		<b>VI. Elementy ulic RAZEM</b>	x	x	x	x
x		<b>VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
31	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	38,00		
32	D-03.02.01a	Przebudowa hydrantów na hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem, wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi.	szt.	7,00		
33	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych.	szt.	1,00		
34	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych.	szt.	11,00		
35	D-07.01.01	Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej.	m <sup>2</sup>	72,25		
36	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych pod tablice znaków drogowych - materiał pochodzący z robiórki.	szt.	15,00		
37	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø60, prostych, pod tablice znaków drogowych i luster drogowych.	szt.	18,00		
38	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych wysięgnikowych, ocynkowanych pod tablice znaków drogowych.	szt.	2,00		
39	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych. Tablice pochodzące z robiórki.	szt.	14,00		
40	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych wielkości średniej, z folią odblaskową typu 2.	szt.	30,00		
41	D-07.02.01	Zawieszenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci luster drogowych okrągłych Ø700.	szt.	2,00		
42	D-07.02.01	Zawieszenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci lustra drogowego okrągłego - materiał pochodzący z robiórki.	szt.	1,00		
x		<b>VII. Robot wykończeniowe RAZEM</b>	x	x	x	x

x		VI. KANALIZACJA DESZCZOWA	x	x	x	x
43	D-03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna betonowa Ø500 wraz z wpustem krawężnikowym.	szt.	22,00		
44	D-03.02.01	Kanały z rur PVC Ø200, wraz z wykonaniem podsypki, obsypki, oraz pozostałymi towarzyszącymi robotami ziemnymi.	mb.	33,82		
45	D-03.04.01	Studnie rewizyjne z kręgów żlebetowych Ø1000, wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi.	szt.	22,00		
46	D-08.05.01	Ściek podchodnikowy zgodnie z załączonym rysunkiem w przekrojach normalnych i KPED.	mb.	1,75		
47	D-08.05.06a	Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm.	mb.	133,80		
x		<b>VI. Kanalizacja deszczowa - RAZEM</b>	x	x	x	
x		<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1399F (ul. Świetłana) w miejscowości Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzycze, Borek, gmina Deszczno. - RAZEM</b>	x	x	x	

Podatek VAT (23%):  
Ogółem z podatkiem VAT:
